

MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



STROP
SMART

HDMB
MASZEWSKI

MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Inwestycja Developerska

KOMPLEKS 11 DOMÓW SZEREGOWYCH W DASZEWICACH
realizowanych przez firmę **KMDDEVELOPER**

lokalizacja: **Daszewice k. Poznania**

ilość kondygnacji: **2**

powierzchnia: **750 m²**

czas montażu SMARTA: **16 h**

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Specjalistyczny transport

Strop SMART z linii produkcyjnej trafia na plac budowy w czasie i miejscu określonym przez inwestora. Panele są ponumerowane, zatem można rozpocząć montaż stropu.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Przenoszenie Paneli SMART

Dźwig przenosi panele SMART na drugą kondygnację budynku, gdzie są odbierane przez ekipę wykonawczą KONBET.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Przenoszenie Paneli SMART

Dwóch pracowników wystarczy, aby precyzyjnie ułożyć lekki Strop Panelowy SMART. Prace idą bardzo szybko!

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Montaż Paneli SMART

Kolejny panel trafia na mury budynku, następnie jest precyzyjnie ustawiany przez ekipę KONBET.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Montaż zbrojenia wymianu

Jedna osoba z naszej ekipy przygotowuje otwory montażowe i umieszcza w nich zbrojenie wymianu.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Montaż zbrojenia wymianu

W pachwiny i kanały płyt montujemy dodatkowe pręty łączące zbrojenie wymianu z panelami. Cała operacja montażu wymianu żelbetowego trwa około 15 minut.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Smart odporny na błędy wykonawcze

Montaż zbrojeń pod wymian żelbetowy dobiegł końca - czas zakończyć montaż stropu i podsumować prace naszej ekipy.

www.stropsmart.pl



MONTAŻ STROPU SMART

FOTORELACJA



Smart to oszczędność czasu i pieniędzy

Ułożyliśmy 750 m² stropu. Czas na realizację tego zadania wyniósł zaledwie 16 godzin!

www.stropsmart.pl



Daszewice 17.09.2012

REFERENCJE

Pragniemy zarekomendować firmę „KONBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.” jako profesjonalnego partnera w zakresie dostarczania rozwiązań stropowych niezbędnych dla realizacji wykonywanej inwestycji – Domy jednorodzinne w Daszewicach realizowaną przez Firmę KMDDEVELOPER .

Współpraca z tą firmą okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Dzięki Stropowi SMART byliśmy w stanie szybko oraz, co bardzo istotne terminowo, wykonać poszczególne etapy inwestycji.

Dostawca zapewnił nam produkt najwyższej jakości , cechujący się łatwym i szybkim montażem oraz doskonałymi parametrami technicznymi podnoszącymi stabilność konstrukcji.

Uwzględniając bardzo dobry kontakt z firmą KONBET możemy stwierdzić, iż partner ten w pełni zasługuje na zaufanie i jest godny polecenia.

Pieczęć i podpis

KMD Maciej Duszczałak
61-332 Poznań, ul. Czekanowskiego 28
tel. 61 45 46 47
Regon 630390960, NIP 782-101-92-57

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name and contact information.



Inwestycja w Daszewicach dla KMDDEVELOPER została zrealizowana za pośrednictwem hurtowni budowlanej **HDMB MASZEWSKI**.



www.kmddeveloper.pl

www.hdmb.com.pl



Lider systemów stropowych

Poznaj Strop SMART

więcej na www.stropsmart.pl

SMART jest około 40% tańszy od Terivy
ułożenie 100 m² stropu nawet w 2 godziny
system stropowy „odporny na błędy wykonawcze”
wysokość stropu tylko 15 lub 20 cm
rozpiętości do 8 i 9 m



Siedziba Konarzyce:
Konarzyce, ul. Lipowa 6,
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: +48 61 28 22 110
fax: +48 61 28 22 105
e-mail: poczta@konbet.pl

Oddział Poznań:
ul. św Wincentego 11,
61-003 Poznań
tel.: +48 61 877 25 81
fax: +48 61 855 24 91
e-mail: poznan@konbet.pl